

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Remont chodnika w ulicy Kunickiego w B-B</b>						
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.1	3000.000	300.00
2	KNNR 6 0802-d.1 04 ANALOGIA	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 (100mb x 1,5m szerokości)	m <sup>2</sup>	145	7.000	1015.00
3	KNNR 6 0806-d.1 08	Rozebranie obrzeży betonowych	m	95	7.000	665.00
4	KNNR 6 0806-d.1 08	Rozebranie krawężników betonowych	m	95	7.000	665.00
5	KNNR 1 0201-d.1 05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	80	18.000	1440.00
6	KNNR 6 0103-d.1 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	145	2.200	319.00
7	KNNR 6 0113-d.1 01	Warszwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	145	37.000	5365.00
8	KNNR 6 0404-d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	95	19.000	1805.00
9	KNNR 6 0404-d.1 05	Ułożenie krawężników betonowych	m	95	55.000	5225.00
10	KNNR 6 0502-d.1 03	Chodnik z płyt betonowych 50x50x7	m <sup>2</sup>	145	57.000	8265.00
<b>Razem dział Remont chodnika w ulicy Kunickiego w B-B</b>						<b>25064.00</b>