

zabieg czw. w. 2

## BUDŻET OBYWATELSKI

Remont chodników na Osiedlu Leszczyny  
przy blokach nr 119, 121a i 123

### KOSZTORYS

Lp.	Zakres robót	jedn.	ilość	cen jed.	koszt netto
1	Rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika	m2	393,0	8,50 zł	3 340,50 zł
2	Rozebranie obrzeży	mb	524,0	3,50 zł	1 834,00 zł
3	Korytowanie (głębokość 20cm)	m3	78,6	40,00 zł	3 144,00 zł
4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm	m2	393,0	17,00 zł	6 681,00 zł
5	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	393,0	67,00 zł	26 331,00 zł
6	Obrzeża betonowe 30x8 cm, ława betonowa C16/20 z oporem	mb	524,0	27,00 zł	14 148,00 zł
			<b>Razem</b>		<b>55 478,50 zł</b>