

Wycena

Odcinek ulicy Poligonowej dojazd do rodzinnego ogrodu działkowego "Sarni Stok" w Bielsku-Białej

Parametry:	jednos tka	ilość
dlugość odcinka	m	255
Powierzchnia jezdni: szerokość 3,5m długość 255m	m	892,5
Powierzchnia poboczy gruntowych szer 0,75m	m2	382,5
Powierzchnia mijanek -2 szt o długości 25m ze skosami wyjazdowymi $(25m*1,5+2*3/2*1,5)*2$	m2	84

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)
		Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7
1	Geodezyjna obsługa budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00
2	Ścięcie poboczy gruntowych na odkład grunt do wykorzystania przy humusowaniu	m2	382,5	5,00	1 912,50
3	Wykonanie wymiany odcinków istniejącego podłoża gruntowego na materiał niewysadzinowy zagęszczalny gr 30cm	m2	59,0	40,00	2 360,00
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1045,0	5,00	5 225,00
5	Wykonanie wzmocnienia podłoża-podbudowy z pospolki 0/63mm stab. mechan.gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	1104,0	15,00	16 560,00
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mechan.gr. po zagęszczeniu 20cm	m2	976,5	24,00	23 436,00
8	Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalaenia	m2	976,5	20,00	19 530,00
9	Wykonanie rowu 0,36m3/mb	m	30,0	14,00	420,00
10	Wykonanie poboczy gruntowych - grunt niewysadzinowy	m3	133,9	40,00	5 355,00
11	Humusowanie i obsianie trawą	m2	306,0	15,00	4 590,00
Razem netto					80 588,50

VAT 23% 18 535,36

Razem Brutto 99 123,86

3500+ pob. ogrodu