

BUDŻET OBYWATELSKI

Remont chodników na Osiedlu Leszczyny przy blokach nr 119, 121a i 123

KOSZTORYS

Lp.	Zakres robót	jedn.	ilość	cena jedn.	koszt netto
1	Rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika (nawierzchnia asfaltowa)	m2	393,00	8,00 zł	3 144,00 zł
2	Rozebranie obrzeży wraz z ławą	mb	524,00	7,00 zł	3 668,00 zł
3	Korytowanie (głębokość 40cm)	m3	158,00	40,00 zł	6 320,00 zł
4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	393,00	32,00 zł	12 576,00 zł
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	393,00	32,00 zł	12 576,00 zł
6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm	m2	393,00	70,00 zł	27 510,00 zł
7	obrzeża betonowe 30x8cm na ławie betonowej z oporem	mb	524,00	38,00 zł	19 912,00 zł
				razem	85 706,00 zł